

ZAPYTANIE CENOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wod.-kan. na
terenie działalności Spółki RWiK**

1. Zamawiający:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1,
78 – 200 Białogard, NIP 672 – 000 – 62 – 06, Regon 330897173 Kapitał Zakładowy
Spółki: 139 010 500,00 PLN, Numer KRS 0000053791 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX
Wydział Gospodarczy

2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:

**Zadanie nr 1.: Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Szkolnej, m. Bobolice –
załącznik nr 1;**

Zakres projektu obejmuje wymianę ok 300 mb. sieci wodociągowej. Włączenie nastąpi w
działce nr 337/1 do istniejącej sieci wodociągowej Ø 150 rurą PE Ø 90 następnie należy
projektować w ul. Szkolnej wraz z przełączeniem następujących budynków: nr 1, 2, 3, 5,
7, 11, 13, 22, 25, 29, 31 oraz odgałęzienia do działek nr 301/2 i 300. Projektować włączenie
projektowanej sieci do rury stalowej Ø 50 w ulicy Fabrycznej.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

**Zadanie nr 2.: Budowa sieci wodociągowej Chociwle – Chociwle Kolonia, gm. Bobolice
– załącznik nr 2;**

Zakres projektu obejmuje budowę ok 800 mb. sieci wodociągowej. Nowo budowana sieć
PE Ø 90 ma za zadanie spięcie sieci Ø 90 położonej w działce nr 80 Chociwle (budynek
przy budynku nr 14) z siecią Ø 90 działka nr 74 przy budynku SUW Chociwle.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

**Zadanie nr 3.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Chrobrego m. Bobolice
– załącznik nr 3;**

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 od istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w działce nr 61. Do nowo projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej należy zaprojektować włączenie budynków nr 1, 2, 3, 4, oraz 5 w ul. Chrobrego.
Projekt musi obejmować budowę minimum 8 studni kanalizacyjnych.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

Zadanie nr 4.: Wymiana sieci wodociągowej DN 90 w Biesiekierzu 180 m – załącznik nr 4;

Zakres projektu obejmuje wymianę ok 180 mb. sieci wodociągowej Ø 63 i Ø 80 (azbest) wraz z przełączeniem 3 budynków - nr 26 (działka nr 2/56, 2/55), 26h, 26i i ogrodów działkowych. Włączenie projektowanej sieci do sieci Ø 125 w działce nr 23/2.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

Zadanie nr 5.: Budowa sieci wodociągowej w Biesiekierzu dz. nr 22/19, 230m., 2/60 70 m., oraz przełączenie budynków mieszkalnych 16, 17, 19A i 19B do istniejącej sieci wodociągowej. Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w Biesiekierzu, – załącznik nr 5a-5d;

Zakres obejmuje projekt:

- budowy ok 230 mb. sieci wodociągowej PE Ø 90 w dz. nr 22/19, 12/14, 454 wraz z przełączeniem istniejących budynków po trasie sieci. Projektować obustronne włączenie sieci w działkach 22/19 (sieć wod. Ø 90) i 454 (sieć wod. Ø 110) – załącznik 5a -5c;
- przebudowy istniejącej w dz. nr 2/60, 2/109 w Biesiekierzu sieci wodociągowej wraz z przełączeniem budynku nr 11c znajdującym się na działce nr 2/18. Sieć projektować w działce nr 2/109. Długość projektowanej sieci to ok. 70 mb. – załącznik 5d;
- przełączenia istniejących budynków (nr 17b, 16, 19 A, 19B w Biesiekierzu) do istniejącej sieci wodociągowej Ø 125 w działce drogowej 23/2. Przy projektowaniu przyłączy dla budynku 16 i 17b w Biesiekierzu wykorzystać odgałęzienia zaślepione na granicy działek nr 2/21 oraz 2/94, przyłączy dla budynku nr 19AB projektować od sieci wodociągowej Ø 125 w działce nr 23/2 – załącznik 5a -5c;
- budowy ok 230 mb. sieci kanalizacji sanitarnej w działce 22/19. Projektować sieć PVC Ø 200 z włączeniem do istniejącej studni o rzędnych 32.53/29/83 w działce nr 23/2. – załącznik 5a -5c;

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

Uwaga przy wypełnianiu formularza ofertowego dla powyższego zadania należy wypełnić pkt IIa oraz IIb.

Zadanie nr 6.: Budowa sieci wodociągowej DN 80 75 mb. oraz przełączenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 90 na dz. nr 89/5 , – załącznik nr 7;

Zakres zadania obejmuje projekt budowy ok 75 mb. sieci wodociągowej PE Ø 90 wraz z przełączeniem 2 budynków - istniejącego nr 62 na działce nr 158/1 oraz projektowanego na działce 158/5.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

Zadanie nr 7.: Budowa sieci wodociągowej w m. Kotłowo, gm. Biesiekierz (kierunek Torseed), – załącznik nr 7;

Zakres obejmuje projekt budowy ok 600 mb. sieci wodociągowej PE Ø 90 w kierunku sklepu Torseed (budynek 22a, działka nr 23/2, 23/3) i przyłączenie budynków nr 22, 23.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

Zadanie nr 8.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Księżnej Zofii w m. Białogard, – załącznik nr 8;

Zakres obejmuje projekt budowy ok. 130 mb. sieci wodociągowej PE Ø 90 oraz ok 130 mb. sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 wraz z odgałęzieniem wod.-kan. do granicy 7 działek nr 50/2; 53/2, 62, 542/2, 61/2 lub 58/2, 57/2 lub 54/2, 49/2. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do sieci wodociągowej DN 160 PE w działce nr 43. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci DN 200 PVC w działce nr 2 (ul. Mestwina) do studni o rzędnych 24.35/22.42.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018r.

Uwaga przy wypełnianiu formularza ofertowego dla powyższego zadania należy wypełnić pkt IIa oraz IIb.

Zakres opracowania:

- projekt budowlany – 5 egzemplarzy,
- przy opracowaniu projektu przepompowni ścieków konieczność opracowania projektu branży elektrycznej, w przypadku przepompowni ściekowej również AKPIA wraz z monitoringiem w standardzie funkcjonującym u Zamawiającego, projekt przepompowni ścieków opracować wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. ogrodzeniem, oświetleniem i drogę dojazdową) – 5 egzemplarzy,
- przedmiar robót – 1 egzemplarz,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego,
- kosztorys inwestorski, na zlecenie Zamawiającego i w ramach opracowania zadania Wykonawca jednorazowo dokona aktualizacji kosztorysu – 1 egzemplarz,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 sztuka,
- uzyskać pozwolenie na budowę;
- uzyskać inne wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia;
- płyta CD z wyżej wymienionymi dokumentami w tym opieczętowanym przez dane Starostwo Powiatowe projektem budowlanym w formacie PDF oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w formacie ATH – 1 sztuka.

W oferowanej cenie należy uwzględnić koszt uzyskania map do celów projektowych, opłaty wynikłe z uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Dopuszcza się składanie wyłącznie

ofert częściowych, jednakże maksymalna ilość ofert złożona przez jednego projektanta wynosi nie więcej niż 3 zadania projektowe. W przypadku zadania projektowego obejmującego budowę/wymianę zarówno sieć wodociągowa jak i kanalizacyjną, należy podać koszty projektowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jako całość oferty oraz z rozdziałem na wodę i kanalizację w formularzu ofertowym. Dla każdego zgłaszanego zadania musi zostać wypełniony osobny Formularz ofertowy.

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Wszelkie zapytania odnośnie zakresu prac projektowych należy zgłaszać w formie pisemnej drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **28.02.2018r.** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie poinformowana przez zamawiającego telefonicznie oraz listownie.

7. Informacje dotyczące płatności:

Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przelewem na podstawie dokumentu płatności wystawionego przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania wraz z załączeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

8. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania (w całości lub części) lub ograniczenia jego zakresu, bez podania przyczyny.

9. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- wypełniony i podpisany przez oferenta formularz ofertowy;
- zaakceptowany wzór umowy na prace projektowe stanowiącej załącznik nr 10;
- wykaz minimum 3 usług projektowych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 9. Jeżeli okres prowadzenia

działalności projektowej jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności. Na każdą z wykazanych usług projektowych oferent winien załączyć dowód ich należytego wykonania., który zawiera szczegółowy zakres robót projektowych. Wykazane prace projektowe sieci wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnych w tym kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią muszą obejmować zakres projektowy (długości sieci, średnice) nie mniejszy niż zakres projektowy dla zgłaszanego zadania.

10. Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załączniki graficzne nr 2 -8

Załącznik nr 9 - wykaz minimum 3 usług projektowych

Załącznik nr 10 – wzór umowy

Zachęcamy Państwa do złożenia oferty.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

.....
mgr inż. Dorota Barsuk
Dyrektor (data i podpis)

* niepotrzebne skreślić