

ZAPYTANIE CENOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

1. Zamawiający:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1,
78 – 200 Białogard, NIP 672 – 000 – 62 – 06, Regon 330897173 Kapitał Zakładowy Spółki
140 270 500,00 PLN, Numer KRS 0000053791 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Gospodarczy

2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie nadzoru nad Robotami przy realizacji poniższych zadań.

**Zadanie nr 1 – „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oś Warszawska w
miejscowości Połczyn Zdrój”.**

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę:

1. Budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, tj.:

- | | |
|---|------------|
| • 110 x 6,6 mm PE HD100 SDR17 | L= 578,0 m |
| • 110 x 6,6 mm PE/PE Z PE100-RC SDR17 | L= 75,0 m |
| • 90 x 5,4 mm PE HD 100 SDR 17 | L= 56,50 m |
| • 90 x 5,4 mm PE/PE Z PE100-RC SDR17 | L= 23,0 m |
| • zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN100 | – 13 szt. |
| • zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 | – 17 szt. |
| • Hydrant Dn80mm nadziemny | – 5kpl |
| • Hydrant Dn80mm podziemny | – 2kpl |

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Wartość inwestycji – **242 000,00 zł netto**

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – 11.2018r.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 15.04.2019r.

RWiK jest na etapie wyłonienia wykonawcy robót. Przetarg na wykonanie robót
umieszczony na stronie spółki <http://www.rwik.pl/przetargi.html>

Zadanie nr 2 – „Przebudowa sieci wodociągowej przy kanale ulgi – rzeka Parsęta“.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem przebudowę 60 m sieci wodociągowej w
obrębie kanału ulgi – rzeka Parsęta. Prowadzenie robót ziemnych prowadzone w wykopach
otwartych i bezwykopowo z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego.

Zaprojektowano przebudowę z rur:

- DN 315 352,6 x 23,7 PE 100 PN10 SDR 17
- DN 225 198,2 x 13,4 PE 100 PN10 SDR 17

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Kosztorysowa wartość inwestycji – **113.818,47 zł netto**

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – 11.2018r

Planowany termin zakończenia inwestycji – 03.2019r.

RWiK jest na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Uwaga! W przypadku zmiany kosztów wykonania inwestycji po wyborze wykonawcy, wynagrodzenie inspektora także ulegnie zmianie, nowe wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie wskazanego procentu w formularzu ofertowym i rzeczywistej ceny wykonania inwestycji.

Zadanie nr 3 – „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek oraz przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi wraz z odcinkami instalacji zewnętrznych budynków w miejscowości Warnino, gm. Biesiekierz“

Roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę obejmują swoim zakresem budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, przyłączy wodociągowych wraz ze studzienkami wodomierzowymi i instalacjami zewnętrznymi z rur:

- DN 90 PE HD 100 SDR 17 L= 193 mb
- DN 32-40 PE HD100 SRD17 L= 36,0 mb

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard.

Kosztorysowa wartość inwestycji – **114.108,55 zł netto**

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – 11.2018r.

Umowny termin zakończenia inwestycji – 31.12.2018r.

Uwaga! W przypadku zmiany kosztów wykonania inwestycji po wyborze wykonawcy, wynagrodzenie inspektora także ulegnie zmianie, nowe wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie wskazanego procentu w formularzu ofertowym i rzeczywistej ceny wykonania inwestycji.

Zadaniem Inspektora będzie pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego wynikającego z opracowanego projektu budowlanego, a w szczególności:

- 1) pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 ze zm.),

- 2) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
- 3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
- 4) wizyty na budowie - 2 razy w tygodniu wraz z potwierdzeniem:
 - wpisem do dziennika budowy,
- 5) zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
- 6) rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
- 7) zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
- 8) szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
- 9) sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
- 10) uczestnictwo w odbiorach zanikowych, częściowych i końcowych,
- 11) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
- 12) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
 - a. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
 - b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 - c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 - d. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

- e. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
 - f. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad,
- 13) branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania, po wcześniejszym zawiadomieniu z dwudniowym wyprzedzeniem;
 - 14) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem;
 - 15) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwe organy;
 - 16) skompletowanie od wykonawcy robót dokumentacji odbiorowej;
 - 17) przygotowanie kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz uzyskanie zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania inwestycyjne.

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Anna Sokół; tel.: 94 312 33 51 e-mail: anna.sokol@rwik.pl,

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **31.10.2018r.** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie poinformowana przez zamawiającego telefonicznie oraz listownie.

7. Informacje dotyczące płatności:

Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przelewem na podstawie dokumentu płatności wystawionego przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr. inż. Dorota Borsuk
Wiceprezes (podpis)

Białogard, dn. 23.10.2018r.

Formularz ofertowy do zapytania

Prowadzenie funkcji Inspektora Nadzoru

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejscowość.....

tel.:fax:

e-mail:

NIP:..... REGON:.....

Konto bankowe:.....

II. Cena oferty:

Zadanie nr 1 – „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oś Warszawska w miejscowości Polczyn Zdrój”.

Cena netto:zł.

(słownie:))

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:))

Cena brutto:zł.

(słownie:))

Zadanie nr 2 – „Przebudowa sieci wodociągowej przy kanale ulgi – rzeka Parseta“

Procentowe wyrażenie wartości usługi w stosunku do kosztorysowej ceny inwestycji netto :.....%

Cena netto:zł.

(słownie:))

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:))

Cena brutto:zł.

(słownie:))

