

Białogard, dnia 22.05.2019r.

L. dz. 819/2019

**Do Wykonawców****Dot.: Postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja budynku stacji podnoszenia ciśnienia wody w obrębie ul. Kołobrzaska w Białogardzie”**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęły zapytania do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

„W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót nie przewidziano napraw spękanych i zmurszałych tynków zew. Czy należy to ująć w ofercie?”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 2:**

„W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót nie przewidziano zeszkobania starej złuszczonej farby. Czy należy to ująć w ofercie? ”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 3:**

„W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót nie przewidziano usuwania wykwitów/odgrzybiania przyziemnych części ścian zewnętrznych. Czy należy to ująć w ofercie ?”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 4:**

„W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót nie przewidziano nowych parapetów do wymiany okien. Czy należy to ująć w ofercie? Jeśli tak to jakie?”

**Odpowiedź:**

Tak, należy uwzględnić w ofercie cenowej montaż parapetów wykonanych z blachy zastosowanej do obróbki dachu.

**Pytanie nr 5:**

„Czy zamawiający potwierdza dostarczenie i obsadzenie belek stalowych w ilości 163,3 m? ”

**Odpowiedź:**

Podana w przedmiarze długość belek stalowych zawiera błąd redakcyjny gdyż zgodnie z rysunkiem nr 3 P.B. należy zamontować dwie belki stalowe o długości  $L=1,40\text{m}$  każda, jako nadproża nad projektowanymi drzwiami. Należy stosować teowniki stalowe T120.

**Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

~~PREZES ZARZĄDU~~  
mgr inż. Rafal Stowik

M.M./TI