



NBS. 680.19.2020.JK

Tychowo, dnia 27.08.2020r.



## REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

ul. Ustronie Miejskie 1  
78-200 Białogard

Dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w m. Smęcino oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Warnino, gm. Tychowo

W odpowiedzi na pismo nr KW/1478/2020 z dnia 26-08-2020 z datą wpływu z dnia 2020-08-27 Gmina Tychowo informuje:

1. Na działce nr 38/18 obrębu Smęcino nawierzchnię odtworzyć po śladzie w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o powierzchni określonej w poz. nr 4 i 5 „Tabeli przedmiaru robót” w technologii:

3 cm – warstwa ścieralna z SMA8.

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

5 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P.

20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego C50/30.

15 cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5\text{MPa}$ .

Istniejące warstwy podłoża gruntowego muszą być zagęszczone do  $I_s > 0,99$  (w przypadku niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1). Przed ułożeniem warstw jak podano wyżej stan gruntu musi być potwierdzony protokołem badań specjalistycznych stopnia zagęszczenia.

Nawiązując do warunków wydanych decyzją Burmistrza Tychowa nr 15/17 z dnia 26.10.2017r. stwierdza się, że w obecnym stanie technicznym niemożliwe będzie przywrócenie stanu z przed inwestycji w działce nr 38/18. Po odtworzeniu nawierzchni po śladzie wymaga się na pozostałej powierzchni asfaltowej wykonanie frezowania na głębokość 4 cm, oczyszczenie, skroplenie emulsją asfaltową, uzupełnienia 4cm warstwą wiążącą i 3cm warstwą ścieralną z SMA8 na całej szerokości jezdni.

Ponadto przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać metodą przecisku lub przewiertu w osłonie, nie naruszając konstrukcji podbudowy jezdni.

Dopuszcza się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w osłonie z podbudową i z odtworzeniem nawierzchni po śladzie jak dla nawierzchni w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Na działce nr 38/28 obrębu Smęcino obrębu Smęcino nawierzchnię odtworzyć po śladzie w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej w technologii:

3 cm – warstwa ścieralna z SMA8.

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

5 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P.

20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego C50/30.

Istniejące warstwy podłoża gruntowego muszą być zagęszczone do  $I_s > 0,99$  (w przypadku niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1). Przed ułożeniem warstw jak podano wyżej stan gruntu musi być potwierdzony protokołem badań specjalistycznych stopnia zagęszczenia.

W przypadku powstałych w wyniku robót ziemnych rys, pęknięć nawierzchni jezdni zobowiązuje się do naprawy jezdni na całej szerokości jezdni w technologii jak po śladzie.

3. Na działce nr 37 obrębu Smęcino należy odtworzyć po śladzie kanalizacji sanitarnej w technologii:

10 cm – warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie.

30 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5\text{MPa}$ .

10 cm – warstwa odsączająca – wyrównawcza z piasku.

Istniejące warstwy podłoża gruntowego muszą być zagęszczone do  $I_s > 0,99$  (w przypadku niekorzystnego podłoża gruntowego należy doprowadzić podłoże gruntowe do G1).

Przed ułożeniem warstw jak podano wyżej stan gruntu musi być potwierdzony protokołem badań specjalistycznych stopnia zagęszczenia

**Wprowadza się istotną uwagę do wykonania odbudowy drogi. Należy zachować obecne parametry drogi (wysokości, szerokości i zachowania istniejących profili poprzecznych) oraz zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do udzielenia 5-cio letniej gwarancji przebudowanych dróg.**

  
Z up. Burmistrza  
Jacek Rudyński  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Referat NBS – a/a