

Białogard, dn. 22.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania nr 1

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie na podstawie pkt 11.1 ppkt 2 SIWZ zawiadamia, że w dniu 19.10.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami w m. Pobłocie Wielkie, gm. Karlino” Nr postępowania - 12/R/RPO/2020/RWiK.

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na wykonanie robót w pasach drogowych dróg: powiatowych, gminnych czy też wykonawca musi je skalkulować w swojej ofercie? Jeśli Inwestor posiada takie projekty prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada projektu organizacji ruchu. Zgodnie z punktem 3.10. ppkt 5) oraz 3.11. ppkt 8) SIWZ jego opracowanie należy do obowiązku Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o potwierdzenie iż wykonawca musi w swojej kalkulacji uwzględnić wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni w pasach dróg powiatowych? Taka informacja jest zawarta w decyzji ZDP w Białogardzie nr 28/2019 z dnia 19.12.2019r.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wykonawca musi w swojej kalkulacji uwzględnić wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni w pasach dróg powiatowych.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o sprecyzowanie czy zastosowane studnie betonowe mają być wyposażone w pierścienie odciążające ponieważ w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt 3.4.4 nie ma o tym żadnych informacji natomiast na rysunku nr 7 takie pierścienie są zastosowane?”

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie betonowe wyposażone w płaską pokrywę nastudzienną bez pierścienia odciążającego.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5:

„Prosimy o informację jakie mają być zastosowane studnie o średnicy 1000, 1200mm – betonowe czy też żelbetowe? W SST i rys nr 7 są betonowe a w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt 3.4.4. są żelbetowe.”

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie betonowe spełniające wymagania wskazane w pkt. 3.4.4. Opisu technicznego, SST i rys. nr 7 z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 6:

„Czy w przypadku robót odtworzeniowych nawierzchni np. polbruk, płytki, krawężniki, obrzeża wykonawca musi skalkulować nowe materiały czy też zastosować materiały z rozbiórki?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Decyzjami Zarządców Dróg gminnych i powiatowych oraz pismem Gminy Karlino GP.7021.89.2014.PF (załącznik nr 7 do SIWZ).

Pytanie nr 7:

„Zgodnie z pkt 3.3.1 projektu wykonawczego wykonawca może zastosować do zasypki wykopów grunt z wykopów. Natomiast podsypka i obsypka 30cm ponad rurą musi być wykonana z materiału dowiezonego. Prosimy o potwierdzenie iż budowa sieci kanalizacyjnej nie wymaga wymiany gruntu i można zastosować grunt rodzimy? „

Odpowiedź:

Wykonanie robót wraz z odtworzeniem terenu po prowadzonych robotach należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w decyzjach Zarządców dróg i pisma Zarządcy drogi, dokumentacją projektową i STWiORB (Załącznik nr 7, 8) do SIWZ Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym tylko jedynie i pod warunkiem, że spełnia on wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogą utwardzoną, będzie możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu w pasie drogowym. W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze lub pobliżu drogi o nawierzchni utwardzonej, nie pozwoli na osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym, należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na grunt nośny łatwo zagęszczalny.

Pytanie nr 8:

„Jaką rolę pełni załączony przedmiar robót i czy można w nim wprowadzać samodzielnie zmiany w przypadku stwierdzenia w nim nieprawidłowości?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót budowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ) stanowi materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny.

Wyjaśnienia, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia Zamawiającego skutkujące zmianą treści zapytania ofertowego (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego: www.rwik.pl/aktualne-przetargi/.

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z Informacją nr 1 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zapytania ofertowego (SIWZ) z dnia 22.10.2020r. przedłużono termin składania ofert do dnia 02.11.2020r. do godz. 12⁰⁰.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Rafał Słowik